



**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE COMUNIDADES RURAIS.  
**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA/MG  
**LOCAL:** COMUNIDADES RURAIS DE CASA QUEIMADA E LAMEUS  
**REFERÊNCIA:** SETOP/MG E SINAPI

### MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

**DATA:** 18/02/2022  
**ART VINCULADA:** MG20220932870

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADES	COMPR. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m²)	ESP. (m)	VOLUME (m³)	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTEEM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS (JULHO/2020)	UNIDADE	2,00						01 EM CADA COMUNIDADE
<b>2</b>	<b>SUB LEITO E LEITO</b>								
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.	M2				2.475,09			
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3				2.475,09	0,20	495,02	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M3				2.475,09			
<b>4</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO</b>								
4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12X18X45), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M		826,65					

\_\_\_\_\_  
GUILHERME OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS